

Byggnaden

Längd 4,4 m

Bredd 3,25 m

Höjd till väggbandet 1,55 m

Höjd på röstet 0,65 m

Bredd på röstet 3 m

Antal rösterna 2

Byggnadens totala höjd 2,2 m

Varje varv bygger 0,27 m

Blockat - Antal varv Stomme 6 - Antal varv Röste 3 - Antal knutar 24

Virkesmängd

Stomme 90 löpmeter

Husdelar -25 löpmeter

Summa 65 löpmeter -> 20% marginal -> 77 löpmeter

Löpmeterpris 80 kr

Virkeskostnad 6 194 kr

Arbete

Arbetsdag 8 timmar

Blocka 12 min/m

Bila 0 min/m

Långdrag 0 min/m

Stockhantering 20 min/m

Eventualiteter 10 min/m

Rakknut 20 min/st

Ersättning/timme 350 kr

Arbetsdagar 7

Arbetskostnad 18 608 kr -> 20% marginal -> 22 330 kr

Totala kostnader

Virke 6 194 kr

Arbete 22 330 kr

Extra utgifter kr

Totalt 28 524 kr

Beskrivning

Beräkning stock för halvklyva, 30cm i topp. blir 100kr för 3m -> 17kr/m exkl moms för halvklyva. Inte räknat frakt från skogen.